



km 0,010



- ASFALTOVÝ BETÓN ABS - AC 11 O 5 CM
- SPOJ. ASF. POSTREK - 0,50 - 070 KG/M2
- ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L 4 CM
- SPOJ. ASF. POSTREK - 0,50 - 070 KG/M2
- PODKLAD Z KSC - CBGM C 5/6 18 CM
- VIBROVANÝ ŠTRK 20 CM
- PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU 5 CM
- ZHUTNENÁ CESTNÁ PLÁŇ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR	<div>Ing. Igor Kokavec -  Inžinierske služby, verejné obstarávanie, reálna činnosť, dopravné značenie, stavebná a obchodná činnosť Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Kríž</div>	
ING. KOKAVEC	ING. KOKAVEC	OBEC SEĽANY Obecný úrad č. 39 991 27 Seľany		
REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH PRI CINTORÍNE V LOKALITE DIELY V OBCI SEĽANY SO 01 - REKONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY PRI CINTORÍNE Vzorový priečný rez			FORMÁT	2 x A 4
			DÁTUM	30.10.2019
			STUPEŇ	DSP
			MIERKA	1 : 50