

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR	 Ing. Igor Kokavec - Inžinierske služby, verejné obstarávanie, realitná činnosť, dopravné značenie, stavebná a obchodná činnosť Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš	
ING. IGOR KOKAVEC	ING. IGOR KOKAVEC	OBEC SEĽANY Obecný úrad č. 39 991 27 Seľany		
<b>REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH PRI CINTORÍNE V LOKALITE DIELY V OBCI SEĽANY SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY PRI REKONŠTR. SPEVNENEJ PLOCHE</b> Technická správa			DÁTUM	30.10.2019
			STUPEŇ	DSP
			SADA	

# I./ Technická správa

## 1./ Základné údaje o stavbe

### 1.1./ Názov stavby

Rekonštrukcia spevnených plôch pri cintoríne v lokalite Diely v obci Seľany

### 1.2./ Súbor stavby

SO 02 – Sadové úpravy pri rekonštruovanej spevnenej ploche

### 1.3./ Hlavné údaje

Kraj: Banskobystrický.

Okres: Veľký Krtíš.

Kat. územie: Seľany

Investor: Obec Seľany, OcÚ č. 39, 991 27 Seľany, IČO: 00 647 586.

Dodávateľ stavebných prác: bude vybraný verejným obstarávaním.

### 1.4./ Vlastnícke vzťahy

Vlastníkom plochy - pozemku, na ktorom majú byť realizované sadové je Obec Seľany, OcÚ č. 39, 991 27 Seľany, IČO: 00 647 586.

Jedná sa o časť parcely registra „C“ č. 786/3, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 297.

### 1.5./ Dôvod realizácie sadových úprav

Dôvodom sadových úprav v úseku spevnenej plochy pri cintoríne - rekonštruovanej miestnej komunikácie je:

- 1./ Zachovanie časti biotopu pre tu sa vyskytujúce vtáctvo a drobnú zver za hranicou zastavaného územia obce.
- 2./ Vytvorenie vetrolamu a snehových zábran pre ochranu spevnenej plochy pri cintoríne.

Vybranou drevinou je ihličnatá drevina Tuja západná - Thuja occidentalis Smaragd – - solitérne vzpriamene rastúca.

Sadové úpravy spočívajú vo vysadení 103 ks drevín Tuja západná (Thuja occidentalis Smaragd) vzrastu 60 – 80 cm.



Dreviny budú vysadené osovo vo vzdialenosti 1,00 m od okraja obrubníkov a 1,00 m od oplotenia cintorína.

Rozpon medzi jednotlivými drevinami bude cca 0,45 až 0,55 metra.

Postup a rozsah výsadby je zrejmý z výkresovej časti a výkazu výmer.

#### **1.6./ Nakladanie s odpadmi**

Realizáciou sadových úprav nedôjde ku vzniku stavebných odpadov.

Pri realizácii prác vzniknú ešte odpady z obalových materiálov dodaných drevín, ktorých množstvo nie je možné presne určiť.

Obaly budú pretriedené a následne umiestnené na riadenú skládku, resp. poskytnuté spracovateľom zberných surovín.

Zhotoviteľ stavby je povinný počas výstavby bezpodmienečne dodržiavať všetky právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

#### **1.7./ Dopad na životné prostredie**

Realizácia sadových prác bude mať priaznivý dopad na životné prostredie.

Úpravami sa čiastočne stlmí prašnosť a hlučnosť spôsobená premávkou na miestnej komunikácii s ohľadom na susediace pozemky, vytvoria sa prirodzené podmienky pre živočíchy na okraji zastavaného územia obce a dreviny budú tvoriť prírodný vetrolam a snehové zábrany ochraňujúce spevnenú plochu počas zimných mesiacov.

Vo Veľkom Krtíši dňa 30. 10. 2019

**VYPRACOVAL: Ing. Igor Kokavec –**



**Inžinierske služby, verejné obstarávanie, realitná činnosť, dopravné značenie, stavebná a obchodná činnosť**

**Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš**